工程量清单(绿色施工安全防护措施费不参与竞价)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 信宜市看守所外围墙建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除工程		
1.2	平整场地		
1.3	旧围墙		
1.4	新砌围墙		
1.5	停车场		
1.6	升旗台		
1.7	广场砖		
1.8	花池		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费	57939.28	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信宜市看守所外围墙建设项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中暂估价
		拆除工程						
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 名称:拆除旧围墙铁栏杆 2. 栏杆(板)的高度:1.6m高	m	95			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废料 2. 运距:投标人自行考虑 3. 方式:人工装	m3	5.47			
		平整场地						
3	050101010001	整理绿化用地	1. 名称:清表	m2	2000			
4	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	2432.76			
		旧围墙						
5	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:围墙 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖 240×115×53, 砖砌 180mm 厚 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M10	m3	27.36			
6	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:旧围墙新砌 2. 底层水泥砂浆配合比及厚度:20mm 厚 1:2 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:釉面砖 100mm*200mm	m2	304			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 ϕ 10 内	t	0.028			
8	040901008001	植筋	1. 材料种类:植筋 钢筋直径(mm) 8	根	144			
		新砌围墙						
9	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 挖掘机挖基坑土方	m3	144.45			
10	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:夯实机夯实	m3	77.72			

11	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	66.73			
12	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	13.13			
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	48.24			
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	33.48			
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	30.02			
16	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.07			
17	010401003002	实心砖墙	1. 墙体类型:围墙 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖 240×115×53, 砖砌 180mm 厚 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M10	m3	80.5			
18	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:新砌围墙(不含柱面) 2. 底层水泥砂浆配合比及厚度:20mm 厚 1:2 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:釉面砖 100mm*200mm	m2	1182.91			
19	011204003004	块料墙面	1. 墙体类型:新建围墙柱面 2. 底层水泥砂浆配合比及厚度:20mm 厚 1:2 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:釉面砖 100mm*100mm	m2	123.28			
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 25 以内	t	8.13			
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10 以内	t	2.977			
		停车场						
22	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 挖掘机挖基坑土方	m3	172.69			

23	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 夯实机夯实	m3	94.97			
24	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 综合考虑	m3	62.51			
25	010103001002	回填方	1. 填方材料品种: 石粉 2. 厚度: 10cm	m3	83.05			
26	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度: 150mm 2. 混凝土强度等级: 普通商品混凝土 C30	m2	830.53			
27	040205006001	标线	1. 停车位 2. 材料品种: 热熔漆 普通型 3. 线型: 实线	m2	39.76			
28	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管柱 $\Phi 150 \times 6.0$ 2. 单根柱质量: 3t 内	t	3.998			
29	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 树脂瓦 3.5mm 2. 接缝、嵌缝材料种类: 水泥砂浆 M7.5	m2	696.31			
30	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 矩形方通 2. 钢材品种、规格: $\square 200 \times 100 \times 5 \times 5$ 、 $\square 120 \times 80 \times 5 \times 5$ (综合考虑)	t	14.223			
31	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 钢撑杆 $\square 200 \times 100 \times 5 \times 5$	t	0.809			
32	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	13.28			
33	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	49.23			
34	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	1.357			
35	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	t	3.077			
		升旗台						

36	011102001001	石材楼地面	1. 部位:升旗台 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm 厚 1:2 水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2 水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 30mm 厚	m2	50.29			
		广场砖						
37	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:石粉 2. 厚度:15cm	m3	64.91			
38	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:广场砖 (300x300x100) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30 厚 1:2 水泥砂浆	m2	432.76			
		花池						
39	010401003003	实心砖墙	1. 墙体类型:圆弧形花池墙 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M10 4. 墙厚:120mm	m3	9.82			
40	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:圆弧形花池 2. 面层材料品种、规格、颜色:釉面砖 200mm*100mm 3. 底层水泥砂浆配合比及厚度:20mm 厚 1:2 水泥砂浆	m2	85.72			
		措施项目						
41	粤 011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:单排钢脚手架搭拆 高度(m 以内) 10	m2	1587	8.79	13949.73	
42	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	67.04			
43	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	327.42			
44	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长 m) 支模高度 3.6m 内 1.8 内	m2	300.16			
45	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:基础梁模板	m2	301.54			
46	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度 3.6m	m2	134.16			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：信宜市看守所外围墙建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	43989.55			
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					
3	011707002001	夜间施工增加费						
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费					
5	QTFY00000001	其他费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信宜市看守所外围墙建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			